

## SBR - Kläranlagen, K3 Compact, Zulassung Z.55.3-100 bestehend aus Betonbehälter Solid Stone und K3 Rüstsatz

EW	Behälter: Baureihe Solid Stone TYP	Konstruktionshöhe bis O.K. Deckel begehbar (T) (mm)	Wassertiefe (t) (mm)	Gewicht schwerstes Einzelteil (to.)	Volumen Schlamm- speicher + Puffer (ltr.)	Volumen SBR- Reaktor (ltr.)	Preis Betonteile frei Baustelle	K3 Rüstsatz Typ	Preis Rüstsatz frei Baustelle bei Mittlieferung
4	MB 4	1.890	1.000	4,30	2.050	2.050		R 4/1	Einbehälteranlage monolithisch mit 3 Kammern
6	MB 6	1.890	1.000	4,30	2.050	2.050		R 6/1	
8	MB 8	2.170	1.260	4,90	2.615	2.615		R 8/1	
12	MB 12	2.840	1.880	6,60	3.900	3.900		R 12/1	
<b>Aufpreis:</b> Bohranschlußdichtung DN 150 (1 x)				Konus G3 oder P3					
16	MB 16	2.170	1.260	4,00	5.230	5.230		R 16/2	Zweibehälteranlage, monolithisch
20	MB 20	2.450	1.570	4,50	6.515	6.515		R 20/2	
24	MB 24	3.020	2.080	5,30	8.632	8.632		R 24/2	
30	MB 30	3.240	2.350	6,00	9.732	9.732		R 30/2	
<b>Aufpreis:</b> Bohranschlußdichtung DN 150 (3 x)				Konus G3 oder P3					
36	MR 36	3.880	2.980	6,60	12.367	12.367		R 36/2	Zweibehälteranlage, monolithisches Unterteil + Ring
40	MR 40	4.180	3.280	7,10	13.612	13.612		R 40/2	
<b>Aufpreis:</b> Bohranschlußdichtung DN 150 (3 x)				Konus G3 oder P3					
50	MR 50	3.770	2.850	6,60	17.741	17.741		R 50/3	Dreibehälteranlage, monolithisches Unterteil + Ring
<b>Aufpreis:</b> Bohranschlußdichtung DN 150 (5 x)				Konus G3 oder P3					

Für

Preisauskunft

### Abwassersammelbehälter in Anlehnung an DIN 4261-1

bitte anrufen: Tel. 08727- 346

Behälter: Baureihe ASM - ASR TYP	Konstruktionshöhe bis O.K. Deckel begehbar (T) (mm)	Wassertiefe (t) (mm)	Gewicht schwerstes Einzelteil (to)	Volumen (ltr.)	Preis Betonteile frei Baustelle
SMJ	2.170	1.350	4,8	5.600	Einbehälter- anlage monolithisch
SMK	2.450	1.650	5,3	6.850	
SMS	2.740	1.927	5,8	8.000	
SMG	3.040	2.216	6,3	9.200	
SRL 56	2.120	1.300	2,00	5.610	Einbehälter- anlage Ringbauweise
SRS 64	2.300	1.480	3,00	6.394	
SRL 84	2.770	1.950	2,00	8.424	
SRS 93	2.950	2.130	3,00	9.202	
SRL 112	3.420	2.600	2,00	11.232	
SRS 117	3.550	2.730	3,00	11.793	
SRL 139	4.020	3.200	2,00	13.824	

## Aufpreise

### Kranentladung und Versetzbeihilfe, maßgeblich ist der Aufenthalt auf der Baustelle

pro angefangene 1/4 Std. Betonbehälter in monolithischer Bauweise

pro angefangene 1/4 Std. Betonbehälter in Ringbauweise

### Rüstsätze

Vormontage der Technik im Werk (nur bei Solid Stone)

Luftschläuche zur Verbindung zwischen Steuerung und Behälter  
(Vierleitung, 3x13mm, 1x19 mm) /lfdm.

Luftschläuche zur Verbindung zwischen Steuerung und Behälter  
(Vierleitung, 3x19 mm, 1x25 mm) /lfdm.

Probeentnahmemöglichkeit im Behälter

Aufpreis für Außenschrank in Kunststoff klein

Aufpreis für Außenschrank in Kunststoff groß

Aufpreis für Außenschrank in Sichtbeton Typ 1

Aufpreis für Außenschrank in Sichtbeton Typ 2

### Betonbehälter

Bohranschlußdichtung für DN 100

Bohranschlußdichtung für DN 150

Kammerverbindung pro Bohrung

Konen G3, P3, Mehrpreis pro Stück

anbringen einer Tauchwand

### Sonstiges Zubehör

Schachtabdeckung 5 to

Schachtabdeckung Kl. B

Schachtringe 80/25 cm

Schachtringe 80/50 cm

Für  
Preisauskunft  
bitte anrufen:  
Tel.: 08727- 346

Preise für Zubehör gelten frei Baustelle, sofern dieses mit Betonbehälter mitgeliefert wird. Fracht bei Nachlieferung auf Anfrage! Alle Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, freibleibend.